Die Zufahrt zu der Ortslage Im Hagen sowie zum Parkplatz auf dem Uelfedamm führt über den Ablauf der Uelfetalsperre.

Bei der im Jahr 2011 durchgeführten Brückenhauptuntersuchung wurde festgestellt, dass diese Brücke, bestehend aus einer Plattenbrücke für die Fahrbahn und einer Brücke mit Balken-/Plattenmischsystem (über dem Auslaufbauwerk) nur noch eine Tragfähigkeit von 10t besitzt und Mängel in der Stand- und Verkehrssicherheit bestehen. Aus diesem Grund plant die Stadt Radevormwald ein Ersatzbauwerk. Die vorhandene Brücke soll abgerissen werden und durch einen Stahlbetonüberbau auf die vorhandenen Widerlager ersetzt werden. Die Bemessung des neuen Überbaus erfolgt nach DIN Fachbericht 101. Der Brückenteil über dem Ablaufbauwerk der Uelfetalsperre soll abgerissen werden. Im Zuge der Erneuerung sind eventuell auch mehrere Versorgungsleitungen umzulegen.

Des Weiteren muss gemäß der für die Talsperre zuständigen Bezirksregierung Köln eine neue Treppenanlage zum luftseitigem Absperrschieber erstellt werden.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen brutto 150.000 €