Baum Bestand

Baumbeet mit Rundbank an Bestandsbaum (nicht Bestandteil der Ausschreibung)

Baumscheibe

Poller

Eingänge/ Zufahrten

Rückbau

geplanter Straßenablauf 300x500

Kastenrinne KA

Kartengrundlage

Maßnahmengrenze

Beleuchtung nach lichttechnischer Berechnung

Übersicht Pflasterflächen

Fahrbahn D1
bituminös

Fahrbahn D2
Prägeasphalt

Mischverkehrsfläche D3
Betonsteinpflaster 20x15x10 cm, Fischgrätverband, Grau 030

Gehweg/ Zufahrten D4
Betonsteinpflaster Reihenverband mit Halbsteinversatz, (siehe Verlegemodul A + B)
30x20x10 cm, 30x15x10 cm, 30x10x10 cm
Grau 010 (50%), Grau 020 (25%), Grau 037 (25%)

Parken D5
Reihenverband mit Halbsteinversatz
(siehe Verlegemodul A + B)
30x20x10 cm, 30x15x10 cm, 30x10x10 cm Grau 037

Grünbeet D6

Übersicht Läufer-/ Rinnensteine

L1 Läufer Fahrbahn
Betonsteinpflaster 20x15x10 cm, Grau 030

L2 Läufer Gehweg
Betonsteinpflaster 30x15x10 cm, Grau 010 (50%), Grau 020 (25%), Grau 037 (25%)

L3 Läufer Parken
Betonsteinpflaster 30x15x10 cm, Grau 030

R1 Rinne/ Band Betonsteinpflaster 2-zeilig, Halbsteinverband 24x16x14 cm, Grau 030

R2 Rinne/ Band Betonsteinpflaster 2-zeilig, Halbsteinverband 20x15x10 cm, Grau 030

HB Hochbordstein 15/30/100, betongrau

RB Rundbordstein 15/22/100, r= 2cm betongrau

RB9 Pflanzbeetrundbordstein 15/22/100 r= 9cm, betongrau

TB Tiefbordstein 8/20/100, Grau 030, Einbau mit Anschlag 0 cm, mit bewehrter Rückenstütze

ES Einfahrtschwellenstein 30/14-22/45, betongrau

Rampenschwellenstein 32,5/16-22/75 linear RS betongrau

ÜS Übergangsstein

P Symbolstein "Parken"

NUR GÜLTIG FÜR DIE KALKULATION!

Radevormwald
Stadt auf der Höhe

Umgestaltung Graben- und Weststraße in Radevormwald

Ausführungsplanung

Detaillageplan

Maßstab: 1 : 250	Plan-Nr.: 01.1
Projekt: RV14.00	Datei-Code: RV14.00_ent aktuell.dwg
Datum: 16.11.2022	